

仕様書

1 工事名

公立陶生病院 西棟3階手術室9冷凍庫取替修繕

2 工事場所

瀬戸市西追分町160番地内

3 工事期間

契約締結日の翌日から令和7年11月28日まで

4 工事内容

- (1) 手術室用冷凍庫（以下「冷凍庫」という。）の取替
- (2) 故障した既設冷凍庫（美和医療電機㈱製 MF-2S）の廃棄

5 提出書類

- (1) 着工時
着工届、工程表、現場代理人届及び主任技術者届
- (2) 完了時
完了届、工事記録写真、その他係員の指示した書類等をまとめた完成図書を提出すること。

6 特記事項

- (1) 冷凍庫はビルトイン方式で既設の冷凍庫と同等品であること。
- (2) 新設の冷凍庫を壁面に埋込後、周囲をコーキングしてバイオクリーンルーム手術室の清浄度が確保できること。
- (3) 手術室内における作業時は手指消毒後にガウン、シューズカバー、キャップ等を着用すること。
- (4) 作業日は手術室を使用しない平日の夕方以降、土曜日、日曜日又は祝日とする。
- (5) 作業中は医療機器、什器等を養生シートで覆い、埃の飛散対策を講じること。
- (6) 作業後は室内にごみ等が残らないよう清掃すること。

7 その他

- (1) 病院敷地内は全面禁煙である。
- (2) 感染防止対策のため、病院内では不織布のマスクを着用すること。
- (3) 本仕様書、図面等に記載されていない事項で疑義が生じた場合は、発注者と請負者が協議して定めるものとする。